

Lili Graves
Rebenweid 31
6332 Hagendorn

Offerte 221114

Objekt	Rebenweid 1-31, 6332 Hagendorn		
Datum	22.07.22	Aussendienst Ihrer Region	Stefan Schälín
Berater	Stefan Schälín	Debitornummer	D036112 - O10049
Ihre Referenz			

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
------------	--------------	-------	------------	--------

10 1590




bimbo Spielgeräte - Schweizer Qualität

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Spielgeräte und Parkmobiliar für den öffentlichen Bereich. bimbo Spielgeräte entsprechen der Sicherheitsnorm SNEN 1176:2020. Die meisten Geräte sind zusätzlich Tüv zertifiziert. Auch Jahre nach dem Kauf erhalten Sie bei uns Ersatzteile. Unser Reparatur- und Unterhaltsteam gibt Ihnen die Sicherheit mit uns als richtigen Partner für Ihr Spielplatzprojekt. Unsere vielseitigen Produkte und Leistungen überzeugen.

Bodenaufbau + Fallschutzboden bestehend

Bodenaufbau Ebene 1 ca. 76 cm

vergossener Fallschutz 60 mm

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
20 BS.070	<p>Kletterturm 2- Spez</p> <p>*Ohne Rutsche*</p> <p>*Zusätzlich eine Kletterwand*</p> <p>Viel Spielwert für ein kleines Budget. Der Turm bietet auf jeder Seite unterschiedliche Klettermöglichkeiten.</p> <p>Klassische bimbo Konstruktion in einheimischer Weisstanne KDI, vandalensichere bc-rope Seile schwarz, mit verzinkten Stahlkonsolen im Bodenbereich</p> <p>Gerätemasse (cm) 150 x 250 x 360</p> <p>Fallraum (cm) 450 x 550</p> <p>Fundamente (stk) bauseits 7</p> <p>Beton Total (m3) 0.77</p>	1 stk	6'080.00	6'080.00
30 1.07.20.35	<p>Mehrpreis zum Aufschrauben</p> <p>Aufschraub Variante für BIMBO Spielgeräte, welche standardmässig einbetoniert werden.</p> <p>Inkl. 4 stk Beton Ankerschrauben pro Pfosten</p> <p>OK Fundament 20 cm unter Terrain gemäss separatem Plan.</p> <p>Preis pro Stütze</p>	6 stk	40.00	
				
40 KL.082.01.R	<p>Klettervulkan 01</p> <p>Ein durchdachtes Spielgerät mit unterschiedlichen Herausforderungen.</p> <p>bimbo nature Bauweise, mit ausgesuchtem natürlich gewachsenen Robinien Hartholz, unbehandelt.</p> <p>B-rope Seile schwarz, Inox Verbindungen, Holz ist ein Naturprodukt - Rissbildungen sind unumgänglich.</p> <p>Gerätemasse (cm) 300 x 290</p> <p>Fallraum (cm) Ø 600</p> <p>Fundamente (stk) bauseits 9</p> <p>Beton Total (m3) 1.9</p> <p>Gut kombinierbar mit Seilgärten.</p>	1 stk	9'820.00	
50 KL.070	<p>Kletterkombi Hexagon</p> <p>Ein durchdachtes Klettergerät mit allem was zu einem vielseitigen Spielgerät dazugehört. Grosse Grundfläche für viele Kinder gleichzeitig nutzbar.</p> <p>Klassische bimbo Konstruktion in einheimischer Weisstanne KDI, vandalensichere b-rope Seile schwarz, Kunststoff Schutzkappen, mit verzinkten</p>	1 stk	9'200.00	
				

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
	<p><i>Stahlkonsolen im Bodenbereich.</i></p> <p><i>Gerätemasse (cm) 275 x 265 x 290</i></p> <p><i>Fallraum (cm) 650 x 600</i></p> <p><i>Fundamente (stk) bauseits 9</i></p> <p><i>Beton Total (m3) 0.96</i></p>			
60 KL.070.R	<p>Kletterkombi Hexagon - Naturwuchs Holz</p> <p><i>Ein durchdachtes Klettergerät mit allem was zu einem vielseitigen Spielgerät dazugehört. Grosse Grundfläche für viele Kinder gleichzeitig nutzbar. bimbo nature Bauweise, mit ausgesuchtem natürlich gewachsenen Robinien Hartholz, unbehandelt, b-rope Seile schwarz, Inox Verbindungen, Holz ist ein Naturprodukt - Rissbildungen sind unumgänglich.</i></p> <p><i>Fallhöhe (cm) 175</i></p> <p><i>Gerätemasse (cm) 275 x 265 x 290</i></p> <p><i>Fallraum (cm) 650 x 600</i></p> <p><i>Fundamente (stk) bauseits 9</i></p> <p><i>Beton Total (m3) 0.68</i></p>	1 stk	9'560.00	
70 1500	<p>Montage nach Aufwand (Annahme)</p> <p>Die Montagezeit beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung evtl. Zusammenbau in Werkstatt - Effektive Montage auf Baustelle - Geräte in Fundationslöcher stellen und zusammenbauen - Weganteil - Inkl. Kleinmaterial, Werkz., Hilfsmittel, Spesen <p>.</p> <p>Geschätzter Montageaufwand HINNEN</p> <p>2 Mann à 6.5 h = 7 h</p> <p>.</p> <p>**Die Zufahrt mit LKW muss gewährleistet sein. Ansonsten wird die Montage mehr Zeit in Anspruch nehmen.**</p>	7 h	105.00	735.00

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
80 1519	<p>Montagehilfe mit LKW-Hebekran (Annahme) Vorgefertigte Elemente und schwere Bauteile benötigen geeignete Hebemittel. Bei guter Zufahrt setzen wir spezielle LKW-Hebkräne ein. Diese Montagetechnik ermöglicht auch bei grösseren Projekten äusserst kurze Montagezeiten. Unsere Montageteams sind sich diese speditive und sichere Bauweise gewohnt. Diese Vorgehensweise schont zudem die Geräte und Materialien, da sie direkt beim Ablad an den Endstandort gehoben werden.</p> <p>Schmaler Lastwagen mit Hebekran, 2.3 m breit Fahrzeuggewicht 11.5 T, Abstützung 5 m max. Ladegewicht 6.6 T Hebeleistung (HL) bei 2 m Reichweite = 3500 kg HL 6 m = 1600 kg, HL max 17 m = 450 kg</p> <p>**Die Zufahrt mit diesem LKW muss gewährleistet sein. Ansonsten muss bauseitig ein anderes geeignetes Hebefahrzeug organisiert werden.**</p>	3 h	170.00	510.00
90 1603	<p>Bauseitige Leistungen Sämtliche Erd- und Fundationsarbeiten, sowie Anpassen des Geländes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontage + Entsorgung alte Spielgeräte - Demontage Fallschutz bei den Fundamenten - Aushubarbeiten inkl. Abführen und Entsorgen - Betonfundamente erstellen - Fallschutz vergiessen und Anpassen an Fallschutzraum - Umgebungsarbeiten 			
100 1606	<p>Transportanteil, LSVA Zuschlag Anteil an Fahrzeug und Transport 1.8% vom Bruttopreis</p>	1 stk	131.85	131.85
110 1610	<p>Garantiebestimmungen Wir gewähren 10 Jahre Materialgarantie auf Stahlstrukturen und Robinienhölzer. 7 Jahre auf Douglasie bzw. Lärchenhölzer. 5 Jahre auf Weisstanne KDI, Seile und Netze mit Stahleinlage. 2 Jahre Garantie auf bewegliche Teile und Drehlager sowie Kunststoffelemente. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiss, Oberflächenkorrosion oder Vandalismusschäden. Schäden aufgrund unsachgemässer Montage durch Dritte oder ungenügenden Unterhalt sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Weitere Details gemäss unseren AGBs.</p>			

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
120 1622	<p>Unterhalt nach Sicherheitsnorm Gemäss Spielplatznorm SN EN 1176 wird ein geregelter Unterhalt mit schriftlichem Protokoll verlangt. Die jährliche Sicherheitskontrolle / Hauptinspektion muss durch eine Fachperson ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden. Unser Unterhaltsteam ist speziell geschult und ausgerüstet. Wir unterstützen Sie und bieten verschiedene Service Dienstleistungen an. Wir geben Sicherheit.</p>			
	 SN EN 1176/77			
130 1650	<p>Betriebsferien Unser Geschäft bleibt vom 23.07.2022 bis 07.08.2022 geschlossen.</p>			
			Zwischentotal	7'456.85
			7.7 % MWST	574.20
			Endbetrag CHF	8'031.05
Unsere MWST Nr.	CHE-107.936.400 MWST			
Offertgültigkeit	3 Monate			
Zahlungsbedingungen	30 Tage rein netto, Akonto nach SIA 118			
Lieferart	Lastwagen mit Hebekran			
Lieferfrist	ca. 14 Wochen			