

Lili Graves  
Rebenweid 31  
6332 Hagendorn

## Offerte 221114

<b>Objekt</b>	<b>Rebenweid 1-31, 6332 Hagendorn</b>		
Datum	19.09.22	Aussendienst Ihrer Region	Stefan Schälín
Berater	Stefan Schälín	Debitornummer	D036112 - O10049
Ihre Referenz			

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
------------	--------------	-------	------------	--------

### Angebot am 19.09.22 revidiert

10 1590





#### **bimbo Spielgeräte - Schweizer Qualität**

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Spielgeräte und Parkmobiliar für den öffentlichen Bereich. bimbo Spielgeräte entsprechen der Sicherheitsnorm SNEN 1176:2020. Die meisten Geräte sind zusätzlich Tüv zertifiziert. Auch Jahre nach dem Kauf erhalten Sie bei uns Ersatzteile. Unser Reparatur- und Unterhaltsteam gibt Ihnen die Sicherheit mit uns als richtigen Partner für Ihr Spielplatzprojekt. Unsere vielseitigen Produkte und Leistungen überzeugen.

#### **Bodenaufbau + Fallschutzboden bestehend**

\*Bodenaufbau Ebene 1 ca. 76 cm\*

\*vergossener Fallschutz 60 mm\*

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
20 KL.040	<p><b>Mini Kletterkombi</b></p> <p>Vielseitige Klettermöglichkeiten auf engem Raum bieten unsere bewährten Kletterkombis</p> <p>Klassische bimbo Konstruktion in einheimischer Weisstanne KDI, vandalensichere b-rope Seile, Kunststoff Schutzkappen, mit verzinkten Stahlkonsolen im Bodenbereich.</p> <p>Gerätemasse (cm) 230 x 130 x 200            Fallraum (cm) 600 x 500            Fundamente (stk) bauseits 6            Beton Total (m3) 0.64</p>	1 stk	3'580.00	3'580.00
				
30 1.07.20.35	<p><b>Mehrpriess zum Aufschrauben</b></p> <p>Aufschraub Variante für BIMBO Spielgeräte, welche standardmässig einbetoniert werden.</p> <p>Inkl. 4 stk Beton Ankerschrauben pro Pfosten</p> <p>OK Fundament 20 cm unter Terrain gemäss separatem Plan.</p> <p>Preis pro Stütze</p>	6 stk	40.00	240.00
				
40 1500	<p><b>Montage nach Aufwand (Annahme)</b></p> <p>Die Montagezeit beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung evtl. Zusammenbau in Werkstatt</li> <li>- Effektive Montage auf Baustelle</li> <li>- Geräte in Fundamentlöcher stellen und zusammenbauen</li> <li>- Weganteil</li> <li>- Inkl. Kleinmaterial, Werkz., Hilfsmittel, Spesen</li> </ul> <p>Geschätzter Montageaufwand HINNEN            2 Mann à 3 h = 6 h</p> <p>**Die Zufahrt mit LKW muss gewährleistet sein. Ansonsten wird die Montage mehr Zeit in Anspruch nehmen.**</p>	6 h	112.00	672.00

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
50 1519	<p><b>Montagehilfe mit LKW-Hebekran (Annahme)</b> Vorgefertigte Elemente und schwere Bauteile benötigen geeignete Hebemittel. Bei guter Zufahrt setzen wir spezielle LKW-Hebkräne ein. Diese Montagetechnik ermöglicht auch bei grösseren Projekten äusserst kurze Montagezeiten. Unsere Montageteams sind sich diese speditive und sichere Bauweise gewohnt. Diese Vorgehensweise schont zudem die Geräte und Materialien, da sie direkt beim Ablad an den Endstandort gehoben werden.</p> <p>Schmaler Lastwagen mit Hebekran, 2.3 m breit Fahrzeuggewicht 11.5 T, Abstützung 5 m max. Ladegewicht 6.6 T Hebeleistung (HL) bei 2 m Reichweite = 3500 kg HL 6 m = 1600 kg, HL max 17 m = 450 kg</p> <p>**Die Zufahrt mit diesem LKW muss gewährleistet sein. Ansonsten muss bauseitig ein anderes geeignetes Hebefahrzeug organisiert werden.**</p>	2 h	190.00	380.00
60 1603	<p><b>Bauseitige Leistungen</b> Sämtliche Erd- und Fundationsarbeiten, sowie Anpassen des Geländes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage + Entsorgung alte Spielgeräte</li> <li>- Demontage Fallschutz bei den Fundamenten</li> <li>- Aushubarbeiten inkl. Abführen und Entsorgen</li> <li>- Betonfundamente erstellen</li> <li>- Fallschutz vergiessen und Anpassen an Fallschutzraum</li> <li>- Umgebungsarbeiten</li> </ul>			
70 1606	<p><b>Transportanteil, LSVA Zuschlag</b> Anteil an Fahrzeug und Transport 1.8% vom Bruttopreis</p>	1 stk	87.70	87.70
80 1610	<p><b>Garantiebestimmungen</b> Wir gewähren 10 Jahre Materialgarantie auf Stahlstrukturen und Robinienhölzer. 7 Jahre auf Douglasie bzw. Lärchenhölzer. 5 Jahre auf Weisstanne KDI, Seile und Netze mit Stahleinlage. 2 Jahre Garantie auf bewegliche Teile und Drehlager sowie Kunststoffelemente. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiss, Oberflächenkorrosion oder Vandalismusschäden. Schäden aufgrund unsachgemässer Montage durch Dritte oder ungenügenden Unterhalt sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Weitere Details gemäss unseren AGBs.</p>			

Pos Nummer	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Betrag
------------	--------------	-------	------------	--------

90 1622



SN EN 1176/77

**Unterhalt nach Sicherheitsnorm**

Gemäss Spielplatznorm SN EN 1176 wird ein geregelter Unterhalt mit schriftlichem Protokoll verlangt. Die jährliche Sicherheitskontrolle / Hauptinspektion muss durch eine Fachperson ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden. Unser Unterhaltsteam ist speziell geschult und ausgerüstet. Wir unterstützen Sie und bieten verschiedene Service Dienstleistungen an. Wir geben Sicherheit.

100 1640.3



*Baubegleitung, Sicherheitskontrolle und Endabnahme  
 Vorbesprechung mit Unternehmer vor Baubeginn.  
 Details und Vorgehen festlegen. Umgebungskontrolle  
 und Baufortschritt begleiten. Notwendige  
 Sicherheit kontrollieren und schriftlich  
 bestätigen.*

1 stk

500.00

*- Vorbesprechung mit Gartenbauer  
 - Baubegleitung und Sicherheitskontrolle  
 - Werkabnahme mit schriftliche Bestätigung  
 betreffend Sicherheit- und Normkonformität der  
 der fertig eingebauten Spielanlage.*

Zwischentotal  
 7.7 % MWST  
**Endbetrag CHF**

4'959.70  
 381.90  
**5'341.60**

Unsere MWST Nr.	CHE-107.936.400 MWST
Offertgültigkeit	3 Monate
Zahlungsbedingungen	30 Tage rein netto, Akonto nach SIA 118
Lieferart	Lastwagen mit Hebekran
Lieferfrist	ca. 8 Wochen